



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
z siedzibą w Raciborzu

poszukuje

firmy, która zakupi, zamontuje i uruchomi fabrycznie nowe urządzenia klimatyzacyjne do Placówek Straży Granicznej zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11a oraz w Opolu przy ulicy Drzymały 1b.

Miejsce wykonywania zlecenia: ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska
ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole

Zakres czasowy: do uzgodnienia: w dni robocze w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30

Termin wykonania zadania: w formularzu ofertowym (zał. nr 1) należy wskazać termin realizacji całości przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy

CZĘŚĆ I. Miejsce montażu: PSG Ruda Śląska, ul. Główna 11 a

A. Montaż urządzeń w pomieszczeniach:

p. 108 – 14,69 m² (wys. 3,50 parter),
p. 113 – 21,66 m² (wys. 3,50 parter),
p. 114 – 12,71 m² (wys. 3,50 parter),
p. 115 – 26,78 m² (wys. 3,50 parter),
p. 215 – 16,93 m² (wys. 3,50 I piętro).

Pokoje 113-115 znajdują się w jednym ciągu, p. 108 po przeciwnej stronie korytarza.

Jednostka zewnętrzna – posadowienie na ziemi (brak możliwości montażu na elewacji).

Przy montażu urządzeń zewnętrznych należy uwzględnić zalecenia konserwatorskie:

- pomieszczenia nr 113, 114, 115 – 1 jednostka zewnętrzna typu multisplit;
- pomieszczenie nr 108 – 1 jednostka zewnętrzna;
- pomieszczenie nr 215 – 1 jednostka zewnętrzna;
- wymagany kolor urządzeń zewnętrznych – czarny matowy (dopuszcza się oklejenie, pomalowanie, umieszczenie w czarnych ażurowych obudowach);
- przewody powinny być zlokalizowane wewnątrz budynku, w przypadku braku takiej możliwości – umieszczone w korytkach maskujących w kolorze elewacji.

B. Montaż urządzenia typu multisplit dla pomieszczeń:

p. 111 – 6,33 m² (wys. 3,50 parter)
p. 112 – 15,27 m² (wys. 3,50 parter).

Jednostka zewnętrzna – posadowienie na ziemi (brak możliwości montażu na elewacji).

Przy montażu urządzenia zewnętrznego należy uwzględnić zalecenia konserwatorskie:

- wymagany kolor urządzenia zewnętrznego – czarny matowy (dopuszcza się oklejenie, pomalowanie, umieszczenie w czarnej ażurowej obudowie);
- przewody powinny być zlokalizowane wewnątrz budynku, w przypadku braku takiej możliwości – umieszczone w korytkach maskujących w kolorze elewacji.



CZĘŚĆ II. Miejsce montażu: PSG Opole, ul. Drzymały 1b

A. Montaż urządzenia typu multisplit dla pomieszczeń w budynku nr 2:

p. 302 – 16,91 m² (wys. 3,10 parter)

p. 303 – 15,64 m² (wys. 3,10 parter)

p. 304 – 17,17 m² (wys. 3,10 parter)

p. 305 – 19,59 m² (wys. 3,10 parter).

Pokoje usytuowane są w jednym ciągu.

Jednostka zewnętrzna – posadowienie na ziemi (brak możliwości montażu na elewacji).

Przy montażu urządzenia zewnętrznego należy uwzględnić zalecenia konserwatorskie:

- wymagany kolor urządzenia zewnętrznego – czarny matowy (dopuszcza się oklejenie, pomalowanie, umieszczenie w czarnej ażurowej obudowie);
- przewody powinny być zlokalizowane wewnątrz budynku, w przypadku braku takiej możliwości – umieszczone w korytkach maskujących w kolorze elewacji.

B. Montaż urządzenia w pomieszczeniu w budynku nr 1:

p. 005 – 15,33 m² (wys. 3,05 parter).

Jednostka zewnętrzna – posadowienie na ziemi (brak możliwości montażu na elewacji).

Przy montażu urządzenia zewnętrznego należy uwzględnić zalecenia konserwatorskie:

- wymagany kolor urządzenia zewnętrznego – czarny matowy (dopuszcza się oklejenie, pomalowanie, umieszczenie w czarnej ażurowej obudowie);
- przewody powinny być zlokalizowane wewnątrz budynku, w przypadku braku takiej możliwości – umieszczone w korytkach maskujących w kolorze elewacji.

Warunki zlecenia:

1. Moc urządzenia należy dobrać odpowiednio do wielkości pomieszczenia. Urządzenia konieczne do zamontowania powinny odpowiadać wymaganiom PN oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadać niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności.
2. Przed złożeniem oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (osoba do kontaktu – Dorota Dzieńkowska, tel. 32 414 4436, 722 124 711). W przypadku jej braku wymagane jest oświadczenie o posiadaniu pełnej wiedzy niezbędnej do złożenia oferty i nie wnoszeniu zastrzeżeń co do zakresu przy ewentualnej realizacji przedmiotu umowy.
3. W ramach zlecenia montażu urządzeń klimatyzacji jest:
 - wykonanie instalacji zasilającej z rozdzielnic elektrycznej wskazanej przez Zamawiającego;
 - wykonanie próby szczelności oraz sporządzenie z niej protokołu;
 - założenie oraz dokonanie wpisu w Karcie Gwarancyjnej.



Istotne elementy zamówienia:

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przewiduje podpisanie i przesłanie Umowy, na podstawie której będzie realizowany zakup, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych.
2. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. W ustaleniu łącznej wartości zamówienia należy ująć wszystkie czynności i zobowiązania z uwzględnieniem wymagań zawartych w Zapytaniu Ofertowym. Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in. koszty zakupu urządzeń, dojazdu, montażu, uruchomienia, gwarancji i rękojmi oraz wykonanie ewentualnych poprawek gipsowo-malarskich powstałych wskutek wykonania prac montażowych. Z uwagi na wysokość kondygnacji proszę o uwzględnienie zwwyżki przy pracach montażowych.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
5. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktu i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia:
 - PSG Ruda Śląska – ppor. SG Mariusz Chlebisz, tel. 32/342 73 04, 797 337 859
 - PSG Opole – ppor. SG Daniel Wójtowicz, tel. 77/451 38 34, 603 840 574.
6. Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia potwierdzi podpisem wykonanie przedmiotu zamówienia w protokole odbioru montażu urządzeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
7. Zamawiający dokona zapłaty po wcześniejszym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginałów protokołów z przeprowadzonego montażu i wystawieniu faktury.
8. Płatność przelewem, faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury.
9. Ofertę, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do zapytania, proszę przesłać korespondencyjnie na adres Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu lub na adres e-mail: sbion.wtiz.slog@strazgraniczna.pl do dnia **11.06.2025 r.**
10. Do oferty należy załączyć:
 - 1) oświadczenie Wykonawcy dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, wiedzę, a także zaplecze techniczne i kadrowe, niezbędne do prawidłowego wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

Wymagany, minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady za wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).

Zamawiający odrzuci ofertę:

- złożoną po terminie;
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego.



Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928) informuje się Pana/Panią, że w Śląskim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych związanych z naruszeniem prawa.

Treść procedury dla osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby dostępna jest do wglądu w:

- siedzibie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz,
- Placówce SG w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała,
- Placówce SG w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska,
- Placówce SG w Sosnowcu, ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec,
- Placówce SG w Katowicach-Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówce,
- Placówce SG w Częstochowie, ul. Gminna 40, 42-221 Częstochowa,
- Placówce SG w Opolu, ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole.

Załączniki:

- 1) druk oferty,
- 2) oświadczenie Wykonawcy,
- 3) wzór protokołu odbioru montażu urządzeń,
- 4) wzór umowy.